

2001년10월14일년 전산응용건축제도기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 건축구조	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	②	①	③	③	③	①	④	④	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	①	①	③	③	②	③	④	③
【2과목 : 20문제】 건축재료	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	①	③	①	②	②	②	④	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	④	④	②	④	②	①	④	②	④
【3과목 : 20문제】 건축계획 및 제도	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	①	④	②	④	③	①	②	④	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	④	③	②	②	②	②	②	①	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 건축구조 (20문제)

1. 건축물의 장식에 주로 사용되는 대형 점토제품은?


- ① 타일
- ② 자기
- ③ 테라코타
- ④ 도기

전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

2. 철근콘크리트 바닥판(slab)의 두께는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 6cm 이상
- ② 8cm 이상
- ③ 12cm 이상
- ④ 15cm 이상

3. 그림에서 슬럼프값이란 어느 것을 말하는가?



- ① x
- ② y
- ③ z
- ④ D

4. 조적조에서 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 최대 몇 [m²] 이하로 해야하는가?

- ① 40[m²]
- ② 60[m²]
- ③ 80[m²]
- ④ 100[m²]

5. KS 규정에서 정한 도면에 사용하는 글자의 크기는 몇 종류인가?

- ① 6종류
- ② 8종류
- ③ 11종류
- ④ 14종류

6. ø19mm 리벳의 표준 피치(pitch)의 값으로 적당한 것은?

- ① 48mm
- ② 55mm
- ③ 76mm
- ④ 95mm

7. 표준형벽돌의 치수로서 옳은 것은? (단, 단위 mm)

- ① 190 × 90 × 57
- ② 190 × 90 × 60
- ③ 210 × 100 × 57
- ④ 210 × 100 × 65

8. 도면작성을 위한 CAD작업에 필요한 장치가 아닌 것은?

- ① 마우스
- ② 컴퓨터
- ③ CAD소프트웨어
- ④ 모델

9. 도면의 표시기호로 옳지않은 것은?

- ① L: 길이
- ② H: 높이
- ③ W: 폭
- ④ A: 용적

10. 건축제도 통칙과 관련된 표준 산업규격은?

- ① KS F
- ② KS A
- ③ KS C
- ④ KS B

11. 철강은 0~250°C 사이에서는 강도가 증가하여 약 250°C에서 최대가 되고 250°C 이상이 되면 강도가 감소된다. 약 500°C 에서는 0°C 일때 강도의 얼마 정도로 감소되는가?

- ① 1/2
- ② 1/3
- ③ 1/4
- ④ 1/5

12. 건축도면의 분류에서 구조도가 아닌 것은?

- ① 골조도
- ② 단면도
- ③ 기초 평면도
- ④ 배근단면도

13. 콘크리트 강도와 가장 관련이 있는 것은?

- ① 물 시멘트비
- ② 시멘트 비중
- ③ 골재의 조립율
- ④ A.E제를 혼입

14. CAD로 작성한 도면의 출력장치로 가장 일반적인 것은?

- ① 플로터
- ② 스캐너
- ③ 마우스
- ④ 태블릿

15. 벽돌벽체에 배관 등을 위한 가로방향의 홈을 팔때 홈의 깊이는 벽두께의 얼마 이하로 하는가?

- ① 1/4 이하
- ② 2/3 이하
- ③ 1/3 이하
- ④ 1/2 이하

16. 이형철근의 직경이 13mm이고 배근 간격이 150mm일 때 도면 표시법으로 옳은 것은?

- ① $\phi 13 @ 150$
- ② 150 $\phi 13$
- ③ D13 @150
- ④ @150 D13

17. 철골구조에서 리벳 또는 볼트로 접합하는 판의 총두께는 리벳 지름의 얼마 이하로 하는가?

- ① 3배
- ② 5배
- ③ 7배
- ④ 10배

18. 현장에서 가공절단이 불가능하므로 사전에 소요치수대로 절단 가공하여 열처리를 하여 생산되는 유리이며 강도가 보통유리의 3~5배에 해당되는 유리는?

- ① 유리블록
- ② 복층유리
- ③ 강화유리
- ④ 보통유리

19. 도면에서 상상선 또는 일점쇄선과 구별할 필요가 있을 때 사용되는 선은?

- ① 점선
- ② 파선
- ③ 파단선
- ④ 이점쇄선

20. 벽돌쌓기에서 모서리 부분을 반절 또는 이오토막으로 쌓기를 하는 것은?

- ① 미국식 쌓기
- ② 프랑스식 쌓기
- ③ 영국식 쌓기
- ④ 네델란드식 쌓기

【2과목】 건축재료 (20문제)

21. 방사능 차폐용으로 사용되는 시멘트는?

- ① 조강 포틀랜드시멘트
- ② 중용열 포틀랜드시멘트
- ③ 고로 시멘트
- ④ 알루미늄 시멘트

22. 사진이나 종이에 그려진 도형을 입력하는데 사용하는 장치는?

- ① 스캐너
- ② 팩시밀리
- ③ 디지털타저
- ④ 커팅 플로터

23. 돌로마이트 플라스터에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 표면 경도가 소석회 보다 크다.
- ② 가소성이 커서 해초풀이 필요 없다.
- ③ 수축률이 회반죽 보다 작다.
- ④ 기경성이다.


24. 점토제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1종 벽돌은 외관 및 치수가 정확하고 압축 강도는 180 kg/cm² 이상, 흡수율은 15% 이하이다.
- ② 토관은 저급점토를 원료로 하여 약 1,000°C 이하로 소성한 것이다.
- ③ 내화벽돌의 표준형 크기는 230mm x 114mm x 65mm 이다.
- ④ 도기질 타일은 실내에 많이 이용된다.

25. A₂ 제도용지의 도면에 테두리선을 그릴때 제도지 끝에서의 거리는? (단,도면을 철하지 않을 경우)

- ① 5mm
- ② 10mm
- ③ 15mm
- ④ 20mm

26. 보강블록조 단층 건축물에 있어서 그림과 같이 철근콘크리트의 줄기초를 설치할 때 높이 D는?



- ① 30cm 이상
- ② 45cm 이상
- ③ 60cm 이상
- ④ 92cm 이상

27. 석재에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 비중이 클수록 강도가 크다.
- ② 인장강도가 압축강도보다 크다.
- ③ 흡수율이 낮으면 내구성이 크다.
- ④ 휨강도가 약하므로 보로 사용하지 않는다.

28. 창호 철물이 아닌 것은?

- ① 도어클로저
- ② 플로어힌지
- ③ 실린더
- ④ 듀벨

29. 플라이애시 시멘트를 사용한 콘크리트의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수화열이 적다.
- ② 워커빌리티가 좋다.
- ③ 수밀성이 크다.
- ④ 초기강도가 크다.

30. 일반적으로 창유리의 강도란 어느 것인가?

- ① 휨강도
- ② 압축강도
- ③ 인장강도
- ④ 전단강도

31. 말뚝지정 설치시 말뚝의 최소 중심간격은 말뚝 직경의 얼마 이상으로 하는가?

- ① 1.25배
- ② 1.5배
- ③ 2.5배
- ④ 3.0배

32. 철근콘크리트 보의 주근 최소 배치간격으로 옳은 것은?

- ① 주근지름의 1.25배 이상
- ② 자갈 최대지름의 1.5배 이상
- ③ 기둥 단면의 최소치수 이상
- ④ 2.5cm 이상

33. 등각투상도에서 축과 축사이의 각도로 적합한 것은?

- ① 45°
- ② 60°
- ③ 90°
- ④ 120°

34. 흡수율이 가장 적은 재료는?

- ① 화강석
- ② 대리석
- ③ 내화벽돌
- ④ 테라조

35. 도면에서 가장 굵은선이 사용되는 것은?

- ① 절단선
- ② 경계선
- ③ 기준선
- ④ 단면선

36. 단변길이(lx) 4m, 장변길이(ly) 6m 인 4변 고정 철근콘크리트 슬랩에서 장변 및 단변방향의 굽힘철근 구부림 위치는 양단부에서 각각 얼마의 위치인가?

- ① 장변방향 80cm, 단변방향 80cm
- ② 장변방향 100cm, 단변방향 100cm
- ③ 장변방향 120cm, 단변방향 80cm
- ④ 장변방향 150cm, 단변방향 100cm

37. 보통 F.R.P 판으로 알려져 있는 플라스틱 제품을 만드는 열경화성 수지는?

- ① 폴리에스테르수지
- ② 페놀수지
- ③ 염화비닐수지
- ④ 폴리에틸렌수지

38. 도면에서 재료 종류별 표시기호로서 옳지 않은 것은?

- ① A-알루미늄
- ② P-플라스틱
- ③ G-유리
- ④ S-스테인레스

39. 철근콘크리트 기둥에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 기둥단면의 최소치수는 20cm이상으로 한다.
- ② 기둥의 주근은 직경 9mm이상으로 한다.
- ③ 띠철근 직경은 6mm이상으로 한다.
- ④ 기둥의 최소단면적은 600cm² 이상으로 한다.

40. 건축물의 큰보의 간사이에 작은보(Beam)를 짝수로 배치하면 좋은 이유는?

- ① 보기 좋게 하기 위해서다.
- ② 공사하기가 편리 하므로
- ③ 큰보의 축압력이 작아지기 때문이다.
- ④ 큰보의 중앙부에 하중이 작아진다.

41. A.E제를 사용한 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 수화발열량이 높아진다.
- ② 시공연도가 좋아지므로 재료분리가 적어진다.
- ③ 제치장 콘크리트(exposed concrete)로 쓸 수 있다.
- ④ 철근에 대한 부착강도가 감소한다.

42. 지붕의 경사 등과 같이 물매가 큰 경우에 물매를 표시한 것이다. 적당한 것은?

- ① 4/10
- ② 4/100
- ③ 4/50
- ④ 1/100

43. KS 규정의 제도통칙에 의한 척도의 종류는 몇 종류인가?

- ① 6종
- ② 11종
- ③ 18종
- ④ 24종

44. 실제 길이 16m는 축척 1/200 의 도면에서 얼마의 길이로 표시되는가?

- ① 4cm
- ② 8cm
- ③ 16cm
- ④ 32cm

45. 목재의 강도 중에서 가장 큰 것은?

- ① 섬유직각 방향의 압축강도
- ② 섬유직각 방향의 인장강도
- ③ 섬유의 평행 방향의 압축강도
- ④ 섬유의 평행 방향의 인장강도

46. 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위해 가장 효과적인 것은?

- ① 버팀대
- ② 귀잡이
- ③ 가새
- ④ 셋기둥

47. 철근콘크리트 도면에서 가새근을 표시하는 선은?

- ① 파선
- ② 가는실선
- ③ 굵은실선
- ④ 일정쇄선

48. 철근콘크리트조에서 슬랩두께 12cm 정도일때 4개의 기둥으로 만들어지는 가장 적당한 바닥 면적은?

- ① 20m²
- ② 30m²
- ③ 45m²
- ④ 60m²

49. 철골조에서 기초에 기둥을 접합할 때 관련 없는 것은?

- ① 기초 판(base plate)
- ② 사이드 앵글(side angle)
- ③ 클립 앵글(clip angle)
- ④ 거셋 플레이트(gusset plate)

50. 목재 방부제에 관한 기술 중 부적당한 것은?

- ① 크레오소트 오일은 방부력이 우수하나 냄새가 강하여 실내 사용이 곤란하다.
- ② P.C.P는 거의 무색제품이므로 그 위에 페인트를 칠할 수 있다.
- ③ 황산동,염화아연 등은 방부력이 있으나 철을 부식시킨다.
- ④ 벌목전에 나무뿌리에 약액을 주입하는 생리적 주입법은 효과가 좋아 많이 쓰인다.

51. 줄기초를 만들때 콘크리트 기초판의 두께는 나비의 얼마 정도로 하는가?

- ① 1/2
- ② 1/3
- ③ 1/4
- ④ 1/5

52. 목구조 접합부에서 부적당한 철물은?

- ① 왕대공과 평보- 감잡이쇠
- ② 평기둥과 층도리- 띠쇠
- ③ 큰보와 작은보- 안장쇠
- ④ 토대와 기둥- 앵커 볼트

53. 건축도면 중 실시설계도에 포함되는 것은?

- ① 구상도
- ② 조직도
- ③ 전개도
- ④ 동선도

54. 기둥의 띠철근은 최대 간격을 얼마 이내로 하여야 하는가?

- ① 20cm
- ② 30cm
- ③ 36cm
- ④ 40cm

55. 물돌림, 물흘림 물매, 물끊기 홈을 설치하는 것은?

- ① 인방돌(lintel stone)
- ② 창대돌(Window sill stone)
- ③ 뺨돌(Jamb stone)
- ④ 돌림띠(Cornice)

56. 과소품 벽돌에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 강도가 크다.
- ② 흡수율이 매우 높다.
- ③ 모양이 나쁘고 색이 짙다.
- ④ 지나치게 높은 온도로 구워낸 것이다.

57. CAD의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

- ① 설계의 생산성 향상
- ② 도면 작성시간의 증가
- ③ 설계 오류의 감소
- ④ 설계변경에 따른 수정 작업의 향상

58. 건축도면에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평면도는 건축물을 각 층마다 일정한 높이에서 수평으로 자른 수평 단면도이다.
- ② 입면도는 건축물을 수직으로 잘라 그 단면을 나타낸 것이다.
- ③ 전개도는 건축물의 각 입면을 전개하여 그린 도면이다.
- ④ 배치도는 대지안에 건물이나 부대시설을 배치한 도면이다.

59. 목조계단에서 계단 나비가 1.2m 이상이 될때 디딤판의 처짐, 보행진동 등을 막기위하여 중간에 댄 보강재는?

① 계단명예

② 철판

③ 엄지기둥

④ 달대

60. 석재의 종류 중 수성암은?

① 화강암

② 감람석

③ 대리석

④ 사암